




ZAKRES RYSUNKU



KOLORYSTYKA ELEWACJI

- A1** CEGŁA PEŁNA
KOLOR: NATURALNA CZERWIŃ / KOLOR PIERWOTNY
- A2** CEGŁA PEŁNA / PARAPETY I WNEKI OKIENNE
KOLOR CZERWONY / ZBLIŻONY DO RAL 3001
- A3** TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
KOLOR NATURALNY
- A4** OBRÓBKİ BLACHARSKIE: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
KOLOR NATURALNY – SZARY
- A5** RURY SPUSTOWE I RYNN: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
KOLOR NATURALNY – SZARY
- A6** ANKIER TALERZOWA, MASZTY, BARIERKI, ELEM. STALOWE
KOLOR MŁOTKOWY / ZBLIŻOWY DO RAL 7022
- A7** STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
KOLOR SZARO-NIEBIESKI / ZBLIŻONY DO RAL 7040
- A8** STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
KOLOR BIAŁY / ZBLIŻONY DO RAL 9003
- A9** PŁYTY BETONOWE
KOLOR SZARY / ZBLIŻONY DO KOLORU TYNKU
- A10** CEMENTOWO-WAPIENNEGO
POKRYCIE DACHOWE: PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
KOLOR CIEMNOSZARY

UWAGI

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I OBLICZENIOWĄ.
- STOLARKĘ DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ZAWARTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ ORAZ POMIARÓW OTWORÓW WYKONANYCH NA MIEJSCU BUDOWY.
- STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO RAL 9003.
- WSZELKIE NIEŚCISKOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41-346 PIEKARY ŚLĄSKIE; UL. ROZDZIENSKIEGO 2
TEL.: +48 502 66 23 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

STUDIO PROJEKTOWE
ADRIAN GAJDA

INWESTOR / INVESTOR:

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2A; 41-900 BYTOM

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:

KOLONIA ZGORZELEC 36; 41-907 BYTOM

DZIAŁKA NR 1402/85

TEMAT / PROJECT:

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 – ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA
ZGORZELEC – KOLONIA ZGORZELEC 36

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013
NR.: 371-57085067

NR. LPR.
NR. EWD.

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. ARCH.
ADRIAN GAJDA

32/05/SŁOKK/A

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ / PHASE:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA / BRANCH:

ARCHITEKTURA

SKALA / SCALE:

1:75

DATA / DATE:

STYCZEŃ 2020

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE:

ELEWACJA TYLNA – STAN PROJEKTOWANY

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER:
A_03

REWIZJA / REVISION:

ZAKRES PRAC – STAN PROJEKTOWANY

- | | | | |
|---|--|--|---|
| 4.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU. | 4.3.4 REMONT / ODBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH. | 4.3.9 WYKONANIE ELEMENTÓW INFORMACYJNYCH. | 4.3.14 ELEMENTY ISTNIĄCE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA / ZMODERNIZOWANIA. |
| 4.2 ELEWACJA – RENOWACJA. | 4.3.5 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO. | 4.3.10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA. | 4.3.15 INNE ZALECANE PRACE RENOWACYJNE. |
| 4.3.1 RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. | 4.3.6 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH. | 4.3.11 INSTALACJA ODGROMOWA. | 4.3.16 REMONT WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ. |
| 4.3.2 RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ (*W). | 4.3.7 OBRÓBKİ BLACHARSKIE I PARAPETY. | 4.3.12 IZOLACJA PODDASZA. | 4.3.17 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. |
| 4.3.3 DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ OTWOROWANIA ORAZ ROLET ZEWNĘTRZNYCH. | 4.3.8 KOMINY. | 4.3.13 IZOLACJA STROPU NAD KONDYGNACJĄ PIWNICY. | |

* NUMERACJA TÓŻSAMA Z NUMERACJĄ CZĘŚCI OPISOWEJ.