




### ZAKRES RYSUNKU



### KOLORYSTYKA ELEWACJI

A1	CEGLA PEŁNA
	KOLOR: NATURALNA CZERWEŃ / KOLOR PIERWOTNY
A2	CEGLA PEŁNA / PARAPETY I WNEKI OKIENNE
	KOLOR CZERWONY / ZBLIŻONY DO RAL 3001
A3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	KOLOR NATURALNY
A4	OBROBKI BLACHARSKIE: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
	KOLOR NATURALNY - SZARY
A5	RURY SPUSTOWE I RYNN: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
	KOLOR NATURALNY - SZARY
A6	ANKIER TALERZOWA, MASZTY, BARIERKI, ELEM. STALOWE
	KOLOR MŁOTKOWY / ZBLIŻONY DO RAL 7022
A7	STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
	KOLOR SZARO-NIEBIESKI / ZBLIŻONY DO RAL 7040
A8	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
	KOLOR BIAŁY / ZBLIŻONY DO RAL 9003
A9	PŁYTY BETONOWE
	KOLOR SZARY / ZBLIŻONY DO KOLORU TYNKU
A10	CEMENTOWO-WAPIENNEGO
	POKRYCIE DACHOWE: PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	KOLOR CIEMNOSZARY

### UWAGI

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I OBLICZENIOWĄ.
- STOLARKĘ DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ZAWARTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ
- STOLARKĘ OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO RAL 9003.
- WSZELKIE NIEŚCISKOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA  
41-346 PIEKARY ŚLĄSKIE; UL. ROZDZIENSKIEGO 2  
TEL.: +48 502 66 23 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

STUDIO PROJEKTOWE  
ADRIAN GAJDA

INWESTOR / INVESTOR:

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2A; 41-900 BYTOM

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:

KOLONIA ZGORZELEC 20; 41-907 BYTOM

DZIAŁKA NR 1411/85

TEMAT / PROJECT:

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA  
ZGORZELEC - KOLONIA ZGORZELEC 20

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013

NR: 371-5785067

NR LPR:

NR EWD.

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. ARCH.

ADRIAN GAJDA

32/05/SŁOK/K

OPRACOWAŁ:

TYTUŁ / PHASE:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA / BRANCH:

ARCHITEKTURA

SKALA / SCALE:

1:75

DATA / DATE:

STYCZEŃ 2020

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE:

ELEWACJA TYLNA- STAN PROJEKTOWANY

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER:

A\_03

REWIZJA / REVISION:

### ZAKRES PRAC - STAN PROJEKTOWANY

4.1	ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.	4.3.4	REMONT / ODBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.	4.3.9	WYKONANIE ELEMENTÓW INFORMACYJNYCH.	4.3.14	ELEMENTY ISTNIĄCE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA / ZMODERNIZOWANIA.
4.2	ELEWACJA - RENOWACJA.	4.3.5	REMONT POKRYCIA DACHOWEGO.	4.3.10	INSTALACJA ELEKTRYCZNA.	4.3.15	INNE ZALECANE PRACE RENOWACYJNE.
4.3.1	RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.	4.3.6	WYMIANA RYNIEŃ I RUR SPUSTOWYCH.	4.3.11	INSTALACJA ODGROMOWA.	4.3.16	REMONT WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ.
4.3.2	RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ (*W).	4.3.7	OBROBKI BLACHARSKIE I PARAPETY.	4.3.12	IZOLACJA PODDASZA.	4.3.17	REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.
4.3.3	DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ OTWOROWANIA ORAZ ROLET ZEWNĘTRZNYCH.	4.3.8	KOMINY.	4.3.13	IZOLACJA STROPU NAD KONDYGNACJĄ PIWNICY.		

\* NUMERACJA TOŻSAMA Z NUMERACJĄ CZĘŚCI OPISOWEJ.