


ZAKRES RYSUNKU



KOLORYSTYKA ELEWACJI

A1	CEGLA PEŁNA
	KOLOR: NATURALNA CZERWIEŃ / KOLOR PIERWOTNY
A2	CEGLA PEŁNA / PARAPETY I WNEKI OKIENNE
	KOLOR CZERWONY / ZBLIŻONY DO RAL 3001
A3	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
	KOLOR NATURALNY
A4	OBROBKI BLACHARSKIE: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
	KOLOR NATURALNY – SZARY
A5	RURY SPUSTOWE I RYNN: BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA
	KOLOR NATURALNY – SZARY
A6	ANKIER TALERZOWA, MASZTY, BARIERKI, ELEM. STALOWE
	KOLOR MŁOTKOWY / ZBLIŻOWY DO RAL 7022
A7	STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA
	KOLOR SZARO-NIEBIESKI / ZBLIŻONY DO RAL 7040
A8	STOLARKA OKIENNA DREWNIANA
	KOLOR BIAŁY / ZBLIŻONY DO RAL 9003
A9	PŁYTY BETONOWE
	KOLOR SZARY / ZBLIŻONY DO KOLORU TYNKU
A10	CEMENTOWO-WAPIENNEGO
	POKRYCIE DACHOWE: PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA
	KOLOR CIEMNOSZARY

UWAGI

- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I OBLICZENIOWĄ.
- STOLARKĘ DOPASOWAĆ DO WYMIARÓW ZAWARTYCH W CZĘŚCI RYSUNKOWEJ ORAZ POMIARÓW OTWORÓW WYKONANYCH NA MIEJSCU BUDOWY.
- STOLARKA OKIENNA W KOLORZE BIAŁYM, ZBLIŻONYM DO RAL 9003.
- WSZELKIE NIEŚCISKOŚCI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA
41-346 PIEKARY ŚLĄSKIE; UL. ROZDZIĘSKIEGO 2
TEL.: +48 502 66 23 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@PAG.PL

STUDIO PROJEKTOWE
ADRIAN GAJDA

INWESTOR / INVESTOR:

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.

UL. KOLEJOWA 2A; 41-902 BYTOM

ADRES INWESTYCJI / INVESTMENT ADDRESS:

KOLONIA ZGORZELEC 22; 41-907 BYTOM

DZIAŁKA NR 1394/85

TEMAT / PROJECT:

REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 – ZABYTEKOWE OSIEDLE KOLONIA
ZGORZELEC – BUDYNEK MIESZKALNY KOLONIA ZGORZELEC 22.

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013
NR: 371-57085067

NR LPR:
NR EWD.

PODPIS:

PROJEKTOWAŁ:

MGR INŻ. ARCH.
ADRIAN GAJDA

32/05/SŁOKK/A

OPRACOWAŁ:

FAZA / PHASE:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA / BRANCH:

ARCHITEKTURA

SKALA / SCALE:

1:75

DATA / DATE:

STYCZEŃ 2020

TYTUŁ RYSUNKU / DRAWING TITLE

ELEWACJA FRONTOWA– STAN PROJEKTOWANY

NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER:

A_01

REWIZJA / REVISION:



ZAKRES PRAC – STAN PROJEKTOWANY

4.1 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.2 ELEWACJA – RENOWACJA.

4.3.1 RENOWACJA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH.

4.3.2 RENOWACJA STOLARKI OKIENNEJ (*W).

4.3.3 DEMONTAŻ ZABEZPIECZEŃ OTWOROWANIA ORAZ ROLET ZEWNĘTRZNYCH.

4.3.4 REMONT / ODBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH.

4.3.5 REMONT POKRYCIA DACHOWEGO.

4.3.6 WYMIANA RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH.

4.3.7 OBRÓBKİ BLACHARSKIE I PARAPETY.

4.3.8 KOMINY.

4.3.9 WYKONANIE ELEMENTÓW INFORMACYJNYCH.

4.3.10 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.

4.3.11 INSTALACJA ODGROMOWA.

4.3.12 IZOLACJA PODDASZA.

4.3.13 IZOLACJA STROPU NAD KONDYGNACJĄ PIWNICY.

4.3.14 ELEMENTY ISTNIĄCE PRZEZNACZONE DO ZACHOWANIA / ZMODERNIZOWANIA.

4.3.15 INNE ZALECANE PRACE RENOWACYJNE.

4.3.16 REMONT WEWNĘTRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ.

4.3.17 REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

* NUMERACJA TOŻSAMA Z NUMERACJĄ CZĘŚCI OPISOWEJ.