

LEGENDA

- 1 GAZOMIERZE  
2 GRZEJNIKI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
3 TABLICA ROZDZIELCZA  
4 SCHODY BETONOWE- WYKOŃCZENIE LASTRYKO  
5 SCHODY BETONOWE- WYKOŃCZENIE WYLEWKA BETONOWA  
6 BARIERKA  
7 WYŁĄZ DACHOWY

STUDIO PROJEKTOWE ADRIAN GAJDA  
41-346 PIEKARY ŚLĄSKIE; UL. ROZDZIENSKIEGO 2  
TEL.: +48 502 66 23 29 / EMAIL: ADRIANGAJDA@SPAG.PL

STUDIO PROJEKTOWE  
ADRIAN GAJDA

ZAKŁAD BUDYNKÓW MIEJSKICH SP. Z O.O.  
UL. KOLEJOWA 2A; 41-902 BYTOM  
KOLONIA ZGORZELC 23; 41-907 BYTOM  
DZIAŁKA NR 1390/85


REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 – ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELC – BUDYNEK MIESZKALNY KOLONIA ZGORZELC 23.

OPRACOWANY PRZY POMOCY PROGRAMU AUTOCAD LT 2013  
NR: 371-57085067  
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ANDRZEJ GÓRA  
OPRACOWAŁ: 190/98

TYTUŁ / PHASE: PROJEKT BUDOWLANY  
SKALA / SCALE: 1:75  
DATA / DATE: STYCZEŃ 2020

KLATKA SCHODOWA RZUTY  
– PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ


NUMER RYSUNKU / DRAWING NUMBER: E\_01  
REWIZJA / REVISION:




LEGENDA

SYMBOL	WYSZCZEGÓLNIENIE / TYP
LEGENDA	tablica rozdzielcza admin. TADM
SYMBOL	oprawa ośw. LED płaski z czujnikiem ruchu i obecności
SYMBOL	oprawa sufitowa LED IP54
SYMBOL	oprawa ośw. ścienna LED IP65
SYMBOL	oprawa nr domu LED IP65
SYMBOL	łącznik jednobiegunowy
SYMBOL	skrzynka rewizyjna z drzwiczkami przepus rurów pionowy fi 50
SYMBOL	przepus rurów poziomy fi 32
SYMBOL	dzwonek, domofon
SYMBOL	czujnik ruchu DRM-02

RZUT PARTERU



- UWAGI:  
1. Przewody i kable należy układać po możliwie najkrótszych trasach. Długość przewodu w każdym obwodzie, licząc od rozdzielni do najdalszego odbioru, nie może przekroczyć 100 m.  
2. Zalecane trasy układania przewodów w pomieszczeniach:  
- dla tras poziomych:  
30 cm pod powierzchnią sufitu,  
30 cm nad powierzchnią podłogi,  
100 cm powyżej powierzchni podłogi,  
- dla tras pionowych:  
15 cm od ościeżnic bądź zbiegu ścian.  
3. Przekroje przewodów i kable do poszczególnych odbiorników zostały przedstawione na schemacie ideowym.



RZUT PIWNICY