

Przedmiar robót

Budynek mieszkalny numer 23

Budowa: **REWITALIZACJA PODOBSZARU 19 - ZABYTKOWE OSIEDLE KOLONIA ZGORZELEC**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty budowlane , instalacja elektryczna**

Lokalizacja: **Kolonia Zgorzelec 23, 41-907 Bytom działka nr. 1394/85**

Inwestor: **Zakład Budynków Miejskich Sp. z.o.o ul. Kolejowa 2 A , 41-902 Bytom**

Data opracowania:

2020-02-11

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Budynek mieszkalny numer 23		
1	Grupa	ROBOTY BUDOWLANE		
1.1	Element	Renowacja elewacji do poziomu cokołu - ściany z cegły klinkierowej		
1.1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i ponowny montaż lamp i innych elementów znajdujących się na elewacji	kpl	1
1.1.2	KNR 202/925/1 (1)	Oslony okien i drzwi wejściowych folią polietylenową		
		Wyliczenie ilości robót:		
		okna	15*0,8*1,45+12*0,63*0,9	24,204000
		drzwi wejściowe do budynku	1*1,1*2,35	2,585000
		RAZEM:	26,789000	m2
1.1.3	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne (likwidacja)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parapety zewnętrzne	0,35*(15*0,85+12*0,7)	7,402500
		RAZEM:	7,402500	m2
1.1.4	KNR 401/535/6	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2*5,5	11,000000
		RAZEM:	11,000000	m
1.1.5	KNR 17/2608/1	Oczyszczenie wstępne ścian z cegły klinkierowej przed czyszczeniem chemicznym		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2*4,95*(13,80+10,5)+2*10,5*0,5*1,31	254,325000
		minus : okna	-(15*0,8*1,45+12*0,63*0,9)	-24,204000
		plus ościeża okna	0,25*(15*2*(0,8+1,45)+12*2*(0,63+0,9))	26,055000
		drzwi wejściowe do budynku	-1*1,1*2,35	-2,585000
		plus ościeża drzwi wejściowe do budynku	0,5*1*(1,1+2*2,35)	2,900000
		RAZEM:	256,491000	m2
1.1.6	TZKNBK 8/105/1	Czyszczenie chemiczne murów gładkich z cegły klinkierowej	m2	256,5
1.1.7	KNRK 4/101/1	Oczyszczenie i zmycie podłoża myjką - usunięcie pasty oczyszczającej	m2	256,5
1.1.8	KNR 1901/828/1	Wykucie starych spoin w murach z cegły zabytkowej, mury gładkie	m2	256,5
1.1.9	KNR 1901/829/1	Oczyszczenie spoin w murach z cegły klinkierowej	m2	256,5
1.1.10	KNR 401/308/3 analogia	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 5 szt - cegła klinkierowa na zaprawie do klinkieru - obmiar szacunkowy	m2	25
1.1.11	KNR 1901/827/1	Spoinowanie murów z cegły klinkierowej	m2	256,5
1.1.12	KNR 26/640/5	Impregnacja klinkieru, smarowanie, 1-krotnie	m2	256,5
1.1.13	KNR K 4/202/10 (2)	Dwukrotne gruntowanie podłoża zewnętrznych przed malowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ościeża i parapety okna	0,25*(15*2*(0,8+1,45)+12*2*(0,63+0,9))	26,055000
		RAZEM:	26,055000	m2
1.1.14	KNR K 4/202/5 (2)	Malowanie ościeży i parapetów okiennych dwukrotnie farbą elewacyjną w kolorze czerwonym	m2	26,1
1.1.15	KNRW 202/522/6 analogia	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, zbiorniczki przy rynnach z blachy z tytan cynku	szt	2
1.1.16	KNRW 202/529/1 (2) analogia	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 10' cm, blacha z tytan cynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
			2*5,5	11,000000
		RAZEM:	11,000000	m
1.1.17	KNR 401/1212/5 5 (1) analogia	Malowanie farbą przeznaczoną do malowania elementów stalowych, pow. do 0,1 m ² , 2-krotne	szt	4
1.1.18	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m ² - okno w klatce schodowej	szt	1
1.1.19	KNR 202/1005/5	Okna drewniane fabrycznie wykończone, klatek schodowych, wykonane na indywidualne zamówienie, lukowe	m2	0,4
1.1.20	KNR 401/1111/1	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych, rama drewniana - naświetle drzwiowe wsp. do R=1,15x1,2x2,0x2,0=5,52 Tabl.9911/01do04 R = 5,520 M = 1,000 S = 1,000	m2	0,7
1.1.21	KNR 401/1102/6 analogia	Szklenie naświetla w drzwiach wejściowych wsp. do R=1,15x1,2x2,0x2,0=5,52 Tabl.9911/01do04 R = 5,520 M = 1,000 S = 1,000	m2	0,7
1.1.22	KNR 401/1211/4	Opalenie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa i szafki, ponad 1,0 m ² - drzwi wejściowe	m2	9,0

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.1.23	KNR 1901/1021/1	Cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn, ręczne, krotność=2 Krotność=2	m2	9,0
1.1.24	KNR 401/1209/10 (2)	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi wejściowe, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót: drzwi wejściowe do budynku, malowanie 3,5*1*1,1*2,35 obustronne, wsp. do powierzchni 3,5		
				9,047500
		RAZEM:	9,047500	m2
1.2	Element	Rusztowania		
1.2.1	KNR 202/1604/1 (1) analogia	Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, z osłoną siatkową, do 10 m		
		Wyliczenie ilości robót: 2*8,0*(15,4+12,1)		440,000000
		RAZEM:	440,000000	m2
1.2.2	KNR 202/1614/4	Daszki ochronne ciągle wolno stojące nad przejściami dla pieszych, konstrukcja drewniana		
		Wyliczenie ilości robót: 1*2,5*2,5		6,250000
		RAZEM:	6,250000	m2
1.2.3		Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości do 10 m - czas pracy rusztowania - 1,00 m-g		
		Wyliczenie czasu pracy rusztowania:		
		1.1.1 Kalkulacja indywidualna		32
		1.1.2 KNR 202/925/1 (1)		5,70036
		1.1.3 KNR 401/535/8		2,22
		1.1.4 KNR 401/535/6		1,21
		1.1.5 KNR 17/2608/1		69,768
		1.1.6 TZKBNK 8/105/1		235,98
		1.1.7 KNRK 4/101/1		57,456
		1.1.8 KNR 1901/828/1		223,155
		1.1.9 KNR 1901/829/1		235,98
		1.1.10 KNR 401/308/3 analogia		24
		1.1.11 KNR 1901/827/1		279,585
		1.1.12 KNR 26/640/5		24,44445
		1.1.13 KNR K 4/202/10 (2)		3,132
		1.1.14 KNR K 4/202/5 (2)		4,2804
		1.1.15 KNRW 202/522/6 analogia		0,498
		1.1.16 KNRW 202/529/1 (2) analogia		5,643
		1.1.17 KNR 401/1212/55 (1) analogia		1,04
		1.1.18 KNR 401/354/3		0,85
		1.1.19 KNR 202/1005/5		1,144
		Razem (r-g):	1 208,09	
		S=3 W=0,84 P=1,00 Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 1 208,09/(3*0,84)*1,00 = 479		m-g
1.3	Element	Wymiana okienek piwnicznych, studzienki doświetlające		
1.3.1	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m2	szt	9
1.3.2	KNRW 202/1012/2	Okna piwniczne fabrycznie wykończone, wykonane na indywidualne zamówienie - odtworzenie stolarki		
		Wyliczenie ilości robót: 9*0,65*0,35		2,047500
		RAZEM:	2,047500	m2
1.3.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż studni doświetlających	kpl	7
1.4	Element	Cokół : izolacja i osuszanie ścian fundamentowych		
1.4.1	KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1.5 m, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót: poniżej terenu do poziomu łąw 0,5*((1,25+1,75)*0,5*6,03+1,75*2,1+(1,85+1,75)*0,5*6,0 3+(1,85+1,65)*0,5*11,86+(1,05+1,25)*0,5*11,86+(1,05+ 1,65)*0,5*14,16)		38,542000
		RAZEM:	38,542000	m3
1.4.2	KNR 401/701/5 analogia	Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej na pełną wysokość cokołu		
		Wyliczenie ilości robót: 2*2,5*(14,16+10,86)-0,75*2,1		123,525000
		RAZEM:	123,525000	m2
1.4.3	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-moką, oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	123,5

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.4.4	KNRW 401/633/1	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości (wilgotność do 15%), ściana grubości 41 cm Wyliczenie ilości robót: na całej długości ścian podziemia co 10 cm , 2 rzędy		
		$2 \cdot 10 \cdot (14,16 + 10,86) \cdot 2$		
				1 000,800000
		RAZEM:		1 000,800000
			otwór	1 001
1.4.5	C 1/308/5	Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej, przeciw przesączeniu wody Wyliczenie ilości robót: poniżej terenu		
		$(1,25 + 1,75) \cdot 0,5 \cdot 6,03 + 1,75 \cdot 2,1 + (1,85 + 1,75) \cdot 0,5 \cdot 6,03 + (1,85 + 1,65) \cdot 0,5 \cdot 10,86 + (1,05 + 1,25) \cdot 0,5 \cdot 10,86 + (1,05 + 1,65) \cdot 0,5 \cdot 14,16$		
				74,184000
		RAZEM:		74,184000
			m2	74,2
1.4.6	KNR 23/2611/2	Analogia: zagruntowanie 1-krotne ścian cokołu : powłoka ochronna	m2	74,2
1.4.7	KNR 33/1/1 (1)	Przyklejenie płyt styrodurewych i zbrojenie (ręcznie), płyty grubości 5 cm na pełną głębokość poniżej terenu Wyliczenie ilości robót: poniżej terenu do poziomu fundamentów		
		74,2		74,200000
		RAZEM:		74,200000
			m2	74,2
1.4.8	KNR 33/23/1	Przymocowanie płyt styrodurewych kołkami do ścian - termodyble EJOT TID - TL Wyliczenie ilości robót: 6 szt/m2		
		$6 \cdot 74,2$		445,200000
		RAZEM:		445,200000
			szt	445
1.4.9	KNR 33/1/5 (3)	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego	m2	74,2
1.4.10	KNR 202/616/4	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1 warstwa na sucho - analogia : izolacja poniżej poziomu terenu folią Fondaline	m2	74,2
1.4.11	KNR 23/2612/9	Analogia: zamocowanie listwy odpowietrzającej izolację z folii Wyliczenie ilości robót:		
		$2 \cdot (10,86 + 14,16)$		50,040000
		RAZEM:		50,040000
			mb	50,0
1.4.12	KNR 202/902/2	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie	m2	123,5
1.4.13	KNR 401/1212/5 5 (1) analogia	Malowanie farbą przeznaczoną do malowania elementów stalowych, pow. do 0,1 m2, 2-krotne	szt	13
1.4.14	KNR 401/105/2	Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III Wyliczenie ilości robót: poniżej terenu do poziomu ław minus 20 cm gł. na opaskę		
		$0,5 \cdot ((1,05 + 1,55) \cdot 0,5 \cdot 6,03 + 1,55 \cdot 2,1 + (1,65 + 1,55) \cdot 0,5 \cdot 6,03 + 3 + (1,45 + 1,65) \cdot 0,5 \cdot 11,86 + (1,05 + 0,85) \cdot 0,5 \cdot 11,86 + (0,85 + 1,45) \cdot 0,5 \cdot 14,16)$		33,338000
		RAZEM:		33,338000
			m3	33,3
1.5	Element	Remont wejścia do budynku		
1.5.1	KNR 401/348/3	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły - analogia : rolka nad muruwaną balustradą Wyliczenie ilości robót:		
		$2 \cdot 2,15 \cdot 0,38$		1,634000
		RAZEM:		1,634000
			m2	1,6
1.5.2	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej Wyliczenie ilości robót:		
		$2 \cdot 0,25 \cdot (1,25 \cdot 1,35 + (1,25 + 0,7) \cdot 0,5 \cdot 0,6)$		1,136250
		RAZEM:		1,136250
			m3	1,1
1.5.3	KNRW 401/212/4	Roboty rozbiórkowe, elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm, mechanicznie Wyliczenie ilości robót: schody		
		$0,5 \cdot 1,35 \cdot 1,35 + 0,5 \cdot 0,5 \cdot 1,35 \cdot 0,6$		1,113750
		RAZEM:		1,113750
			m3	1,1
1.5.4	KNR 202/218/1 (1)	Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, transport betonu taczkami, japonkami	m3	1,1
1.5.5	KNR 401/304/1 (1)	Ponowne wymurowanie balustrad	m3	1,1
1.5.6	KNR 401/311/7 (1) analogia	Uzupełnienie rolek, pochyło, szerokość 1+1/2 cegły, cegła klinkierowa układana na zaprawie do klinkieru Wyliczenie ilości robót:		
		$2 \cdot 2,15$		4,300000
		RAZEM:		4,300000
			m	4,3
1.5.7	KNR 1901/827/1	Spoinowanie murów z cegły klinkierowej Wyliczenie ilości robót:		
		$2 \cdot 2,15 \cdot (0,38 + 2 \cdot 0,065)$		2,193000
		RAZEM:		2,193000
			m2	2,2
1.5.8	KNR 26/640/5	Impregnacja klinkieru, smarowanie, 1-krotnie	m2	2,2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.5.9	KNR 202/902/2	Tynki zwykłe kategorii III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), mechanicznie Wyliczenie ilości robót: 1,1*2/0,25 RAZEM: 8,800000	m2	8,8
1.5.10	KNR 202/1208/3	Pochwyty stalowe na wspornikach Wyliczenie ilości robót: 2*2,15 RAZEM: 4,300000	m	4,3
1.5.11	KNR 202/1118/7	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki z betonu fakturowego, mrozoodporne, antypoślizgowe na zaprawie klejowej mrozoodpornej Wyliczenie ilości robót: 1,35*1,35+1,1*0,5 RAZEM: 2,372500	m2	2,4
1.5.12	KNR 202/129/5	Obsadzanie stopni schodowych osadzanych na gotowej płycie - nakładki na schody wejściowe	szt	3
1.5.13	KNR 202/1219/3 analogia	Osadzenie w podłożu wycieraczki do obuwia systemowej	szt	1
1.5.14	Kalkulacja indywidualna	Podłączenie odpływu z wycieraczki do kanalizacji deszczowej	kpl	1
1.5.15	Kalkulacja indywidualna	Zakup i zamontowanie nowych skrzynek przyłączeniowych	kpl	1
1.6	Element	Ocieplenie stropu nad piwnicą część wspólna- natrysk zaprawą termoizolacyjną grubość izolacji 10 cm		
1.6.1	KNR 23/2611/1	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie- czyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	14,65
1.6.2	KNRW 401/121 6/1 analogia	Zabezpieczenie folią rur i innych elementów pod sufitem, 100% zużycia folii	m2	14,65
1.6.3	NNRNKB 202/11 34/1 (1) analogia	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome przed wykonaniem natrysku	m2	14,65
1.6.4	KNNR 2/1406/4 analogia	Wykonanie ocieplenia stropu metodą natrysku z zaprawy termoizolacyjnej gr. 10 cm - zużycie zaprawy 20 kg/m2 ocieplenia	m2	14,65
1.6.5	Kalkulacja indywidualna	Zagęszczanie warstwy ocieplenia poprzez wałkowanie + spryskiwanie środkiem wiążącym	m2	14,65
1.7	Element	Ocieplenie stropu poddasza - klatka schodowa		
1.7.1	KNR 401/429/4	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	19,93
1.7.2	KNR 202/612/4 analogia	Izolacja z wełny mineralnej układanej pomiędzy krowiami	m2	19,93
1.7.3	KNR 15/517/1	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	19,93
1.7.4	KNR 14/2012/2	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża - płyty ognioodporne	m2	19,93
1.8	Element	Klatka schodowa : roboty malarskie, renowacja schodów		
1.8.1	KNR 401/1202/8	Zeskrobanie i zmycie starej farby Wyliczenie ilości robót: ściany 157,8 stropy 12,7 RAZEM: 170,500000	m2	170,5
1.8.2	KNR 401/711/1 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: ściany malowane emulsją - 15% 0,15*157,8 RAZEM: 23,670000	m2	23,7
1.8.3	ORGB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - ściany przed wykonaniem gładzi	m2	157,8
1.8.4	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóża z tynku GŁADŹ Wyliczenie ilości robót: ściany wzdłuż biegów schodowych - zejście do piwnicy 2,4*(3,2+2*0,85+0,95)-0,8*2,0 12,440000 ściany wzdłuż biegów z parteru na piętro 2*2,6*0,5*4,5 11,700000 ściany poddasza 3,15*2,22+2*(3,15+3,4)*0,5*2,21+2*(3,4+2,1)*0,5*4,94+ 2,1*2,40 53,678500 ściany parteru 2,8*(2*(4,77+2,4)-1,1)-0,8*2,0 35,472000 ściany piwnic 2,4*(2*(6,25+2,4)+1,25) 44,520000 RAZEM: 157,810500	m2	157,8
1.8.5	KNR 401/711/19 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (stropy, belki, podciągi, biegi i spoczniki: z betonów zwirowych, zaprawa cem-wap, do 1 m2 (w 1 miejscu) Wyliczenie ilości robót: 15% 12,7*0,15 RAZEM: 1,905000	m2	1,9

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.8.6	ORGB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt - przed wykonaniem gładzi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		19,93+12,7		32,630000
		RAZEM:	m2	32,6
1.8.7	KNR 202/815/1 analogia	Gładź gipsowa na sufitach z płyt gipsowych, 1-warstwowa, wsp. do R=1,3 R = 1,300 M = 1,000 S = 1,000	m2	19,93
1.8.8	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłoże z tynku GŁADŹ		
		Wyliczenie ilości robót:		
		strop nad parterem	2,4*4,77-3,27*1,04	8,047200
		biegi od spodu	1,04*4,5	4,680000
		RAZEM:	m2	12,7
1.8.9	KNR 17/2609/8	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi wejściowe do mieszkań	6*(0,9+2*2,0)	29,400000
		pozostałe drzwi	6*(0,9+2*2,0)+1*(1,1+2*2,25)	35,000000
		okna	1*(0,63+0,9*2)	2,430000
		RAZEM:	mb	66,8
1.8.10	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoża gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne - stropy, spody biegów i podestów, ściany klatki schodowej wsp.do R=1,15 R = 1,150 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany + stropy	157,8+32,6	190,400000
		RAZEM:	m2	190,4
1.8.11	KNR 401/1212/5 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,2*(4,5+3,3+1,1)		10,680000
		RAZEM:	m2	10,7
1.8.12	KNR 401/816/4 analogia	Szlifowanie lastryka - przyjęto szacunkowo	m2	10,0
1.8.13	KNR 202/925/1 (1)	Osona folią polietylenową stolarki		
		Wyliczenie ilości robót:		
		drzwi wejściowe do mieszkań	6*1,0*2,0	12,000000
		pozostałe drzwi	6*1,0*2,0+1*1,10*2,25	14,475000
		okna	1*0,65*0,9	0,585000
		RAZEM:	m2	27,1
1.8.14	KNRW 401/1216/1	Zabezpieczenie podłóg folią podesty i biegi, balustrady schodowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		balustrady	2*10,7	21,400000
		posadzki	2,4*6,25+4,77*2,4+7,15*2,35-3,3*1,1	39,620500
		RAZEM:	m2	61,0
1.9	Element	Wywóz gruzu		
1.9.1	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi do 1 km + koszt wysypiska		
		Wyliczenie ilości robót:		
		obróbki	7,4*0,005+11,0*0,12*0,12	0,195400
		wejście	1,6*0,12+1,1+1,1	2,392000
		tynk	0,05*123,5+0,05*0,02*(23,7+1,9)	6,200600
		okienka piwniczne i okna klatki schodowej	0,05*(2,0+0,6)	0,130000
		wykop minus zasypianie	38,5-33,3	5,200000
		RAZEM:	m3	14,1
1.9.2	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność=9	m3	14,1
2	Grupa	INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
2.1	Element	Demontaż		
2.1.1	KNR 403/1116/3	Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	m	60
2.1.2	KNR 403/1120/3	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5 mm2, 4 wyloty w puszcze	szt	10
2.1.3	KNR 403/1121/1	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.	4,000
2.1.4	KNR 403/1129/1	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5 m2	szt	1
2.1.5	KNR 403/1133/1	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	szt.	3,000
2.1.6	KNR 403/1135/2	Demontaż oprawki zwykłej ściennej, sufitowej lub półhermetycznej na podłożu betonowym	szt	3
2.2	Element	Tablice rozdzielcze		
2.2.1	KNNR 5/406/2	Aparaty elektryczne o masie do 5 kg. Zestaw aparatów zabezpieczeniowych do TADM.	kpl.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.2.2	KNR 508/404/8	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża skrzynki R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,000
2.3	Element	Instalacja		
2.3.1	KNR 403/1001/7	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m	30,000
2.3.2	KNR 403/1001/15	Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr.do 47 mm w betonie	m	29,000
2.3.3	KNR 403/1007/1	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 25 mm	otw.	10,000
2.3.4	KNR 403/1007/3	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr.rury do 60 mm	otw.	8,000
2.3.5	KNR 403/1008/3	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 60 mm	przepust.	6,000
2.3.6	KNR 508/101/3	Montaż uchwytów pod rury winidurkowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	26,000
2.3.7	KNR 508/109/4	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr.do 36mm podłoże betonowe) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	26,000
2.3.8	KNR 508/210/1	Przewody kablkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm ² układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	100,000
2.3.9	KNR 508/301/21	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w betonie R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	10,000
2.3.10	KNR 508/301/2	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	10
2.3.11	KNR 508/302/1	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów natynkowo - wtynkowych, puszki bakelitowe o średnicy do 60 mm, o 1 wylocie, mocowanie: gips - cement. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	8
2.3.12	KNR 508/307/2	Montaż na gotowym podłożu łączników w puszcze instalacyjnej z podłączeniem Czujnik ruchu mikrofalowy DRM-02. Montaż sufitowy. IP40. R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.3.13	KNR 508/308/1	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	3,000
2.3.14	KNR 508/502/9	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	kpl.	6,000
2.3.15	KNR 508/505/3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED strugo-,pyło-odpornych, końcowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	4,000
2.3.16	KNR 508/505/3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED strugo-,pyło-odpornych, końcowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	2,000
2.3.17	KNR 508/507/3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED przykręcanych końcowych oświetlenie wejścia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.3.18	KNR 508/507/3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED mosiężnych przykręcanych końcowych Nr domu R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.4	Element	Aparaty video domofonu		
2.4.1	KNR 508/401/3	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	aparat	6,000
2.4.2	KNR 508/401/4	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	aparat	1,000
2.4.3	KNRW 508/406/1	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica przyzywowa KASETA ZEWN. "EURA" VDA-17A5 "2EASY"	szt.	1,000
2.4.4	KNRW 508/406/2	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt.	6,000
2.4.5	KNR 508/402/1	Mocowanie na gotowym.podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.5	Element	Aparaty telewizji RTV-SAT		
2.5.1	KNR 518/305/4	Stojak dachowy jednowyłotowy z rury sr. 50 lub 75 mm Montaż masztu antenowego R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	stojak.	3,000
2.5.2	KNR 506/1402/1	Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji Antena telewizyjna UHF Dipol 44/21-60 Tri Digit ze wzmacniaczem LNA-177 i osprzętem R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.5.3	KNR 506/1402/1	Montaż anten stacjonarnych UKF o masie 5 kg na przygotowanej konstrukcji Antena radiowa DIPOL-4/DAB R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.5.4	KNR 506/1402/1	Monta. anteny satelitarnej wraz z osprzętem na przygotowanej konstrukcji R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.5.5	KNR 508/401/4	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podł. z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	aparat	1,000
2.5.6	KNR 506/204/2	Instalowanie Multiswitch MSR-908 TERRA 9-wyjściowy, 8-wyjściowy z aktywną naziemną R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	wzm.	1,000
2.5.7	KNR 508/207/1	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekr.żył Cu-6/Al-12 mm ²) wciągane do rur R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m	160,000
2.5.8	KNR 508/309/3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych RTVw puszkach z podłączeniem Gniazdo telewizyjno-radiowe RTV, przelotowe 10, 14, 18 dB, R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	6,000
2.5.9	KNR 506/403/9	Instalowanie zasilacza w skrzynce TELEKOM AZART ZASILACZ DIN "EURA" VZA-52A5 12V/2A DC R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.5.10	KNR 506/403/9	Instalowanie zasilacza w skrzynce TELEKOM AZART ZASILACZ DIN "EURA" VZA-55A5 24V/4,5A DC R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt.	1,000
2.6	Element	Pomiary		
2.6.1	KNR 403/1202/1	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1-fazowego	pomiar.	18
2.6.2	KNR 403/1205/5	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar pierwszy	pomiar.	6
2.6.3	KNR 403/1205/6	Badanie i pomiar skuteczności zerowania, pomiar następny	pomiar.	6